

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rejtana 20 w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		REMONT ELEWACJI		
		REMONT ELEWACJI ŚCIANY OD STRONY BALKONÓW		
		REMONT ELEWACJI ŚCIANY OD STRONY BALKONÓW - RUSZTOWANIA		
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięcenne o wysokości do 16m 6*16*2	m2	192
		razem	m2	192
2	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	192
3	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowań 1	kpl	1
		razem	kpl	1
		REMONT ELEWACJI - BALKONÓW - SUFITY - SPODY BALKONÓW		
4	Kalkulacja indywidualna	Ręczne czyszczenie korozji prętów zbrojeniowych + roboty renowacyjne, miejscowe reperacje	m2	59,1
5	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5,23*1,13*5*2	m2	59,099
		razem	m2	59,099
6	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5,23*1,13*5*2	m2	59,099
		razem	m2	59,099
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	59,1
8	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 5 cm (na spodzie balkonu)	m2	59,1
9	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	265,95
10	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	59,1
11	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	59,1
12	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	59,1
13	KNR-W 2-02 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową dwukrotnie	m2	59,1
14	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	120
15	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	120
		REMONT ELEWACJI BALKONÓW - CZOŁA BALKONÓW		
16	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,30*5,25*5*1*2	m2	15,75
		razem	m2	15,75
17	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	15,75
18	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	15,75
19	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	15,75
20	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER - montaż kapinosów kapinos 5,25*5*1*2	m	52,5
		razem	m	52,5
21	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	15,75
22	KNR-W 2-02 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową dwukrotnie	m2	15,75
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,2
24	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 11 km	m3	1,2

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rejtana 20 w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl	1
REMONT POSADZEK I BALUSTRAD BALKONÓW				
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
26	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny 16*1*2	m	32
		razem	m	32
27	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego (1,13*2+5,25-0,8)*5*2	m	67,1
		razem	m	67,1
28	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1,13*5,25*5*2	m2	59,33
		razem	m2	59,33
29	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	59,32
30	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie izolacji z papy na betonie na zakład	m2	59,32
31	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych Analogia - rozebranie docieplenia i izolacji balkonów (styropianu)	m2	59,32
32	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 5,25*0,3*5*2	m2	15,75
		razem	m2	15,75
33	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km betonowy 177,98*0,065/6*2 styropian + izolacje 177,98*0,005/6*2 1/6*2	m3 m3 m3	3,86 0,3 0,33
		razem	m3	4,49
34	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km ponad 1 km do 5 km	m3	4,5
35	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	4,5
Roboty remontowe balkonów				
36	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - warstwa spadkowa	m2	59,326
37	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - Remmers 1,13*5,25*5*2	m2	59,325
		razem	m2	59,325
38	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	59,326
39	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm - od 6 cm (3,5 cm)	m2	59,326
40	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	59,326
41	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - Remmers	m2	59,326
42	Kalkulacja indywidualna	Montaż taśmy uszczelniającej - analogia wklejenie taśmy uszczelniającej Remmers (1,13*2+5,25-0,8)*5*2	m	67,1
		razem	m	67,1
43	NNRNB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 5,25*0,35*5*2	m2	18,375
		razem	m2	18,375
44	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPPER - analogia - wklejenie taśmy Remmers 5,25*5*2	m	52,5
		razem	m	52,5

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rejtana²⁰ w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych - analogia wklejenie styropianu na wysokości cokołu 5,25*0,2*5*2	m2	10,5
		razem	m2	10,5
46	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 15,76	m2	15,76
		razem	m2	15,76
47	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	15,76
48	KNR 0-23 0931/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	15,76
49	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,13*5,25*5*2	m2	59,33
		razem	m2	59,33
50	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną 1,13*5,25*5*2	m2	59,33
		razem	m2	59,33
51	KNR 0-12 1120/02	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek (1,13*2+5,25-0,8)*5*2	m	67,1
		razem	m	67,1
Remont balustrad				
52	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wypełnienia balustrad balkonowych ze szkła zbrojonego 0,83*0,83*3*10	m2	20,67
		razem	m2	20,67
53	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja - wymiana wypełnienia balustrad balkonowych (z szkła zbrojonego na poliwęglan) 0,83*0,83*3*10	m2	20,67
		razem	m2	20,67
54	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 5*1,1*5*2*2	m2	110
		razem	m2	110
55	KNR 7-12 0105/01	Odfuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	110
56	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	110
57	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	110
58	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki - szkła zbrojonego 0,83*0,83*3*10*0,006*2,2	t	0,273
		razem	t	0,27

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ściany			
59	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,2*1*10	m2		
			m2	52.000	
				RAZEM	52.000
60	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ((1*2+5,2)*2,4-0,8*2-1,4*2+1,4)*10	m2		
			m2	142,800	
				RAZEM	142,800
61	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ((1*2+5,2)*2,4-0,8*2-1,4*2+1,4)*10	m2		
			m2	142,800	
				RAZEM	142,800
62	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową ((1*2+5,2)*2,4-0,8*2-1,4*2+1,4)*10	m2		
			m2	142,800	
				RAZEM	142,800
63		Czas pracy rusztowania 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000