

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż wyłazu dachowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2- 02 1016- 07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone (wyłaz o wymiarach 90 x 90 cm)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,00	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR-W 2- 02 0522- 02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.3	m	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR AT- 27 0103- 06	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (dach, kominy, zadaszenia loggi, obróbki blacharskie attyk)	m ²		
		902,00	m ²	902,000	
				RAZEM	902,000
6	KNR AT- 27 0306- 06	Izolacje przeciwwilgociowe - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej DWIE WARSZTA - hydronylon HP (dach, kominy, zadaszenia logii, obróbki blacharskie attyk)	m ²		
		902,00	m ²	902,000	
				RAZEM	902,000
7	KNR AT- 27 0104- 06	Dodatek za zamocowanie siatki zbrojącej	m ²		
		847,69	m ²	847,690	
				RAZEM	847,690
8	KNR AT- 27 0306- 08	Izolacje przeciwwilgociowe - ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa - hydronylon HN (dach, kominy, zadaszenia logii, obróbki blacharskie attyk)	m ²		
		902,00	m ²	902,000	
				RAZEM	902,000
9	kalk. własna	Zabezpieczenie terenu budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Utylizacja odpadów budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000