

W1 Przedmiar robót

MOCHNACWIEGO 9

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont balkonów		
1	KNR 4-04 301-2 Rozebrawie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm	m3	5,940
2	KNR 4-04 1101-3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km	m3	5,940
3	KNR 4-04 1101-6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - następne 6 km [S=6]	m3	5,940
4	1-1 Opłata za utylizację gruzu <Kz 0%>	ton	11,880
5	KNR 4-04 509-3 ANALOGIA - Rozebrawie na balkonach izolacji podposadzkowej z papy na zakład	m2	39,600
6	KNR 4-04 1101-3 Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport papy samochodem dostawczym na odl.1 km	m3	0,792
7	KNR 4-04 1101-6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - następne 6 km [S=6]	m3	0,792
8	1-2 Opłata za utylizację papy <Kz 0%>	ton	0,436
9	KNR 4-01 535-8 Rozebrawie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka między ścianami i posadzkami oraz drzwi balkonowych	m2	5,520
10	KNR 4-01 535-8 Rozebrawie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka krawędzi balkonów	m2	7,920
11	KNR 4-01 702-5 ANALOGIA - Wycięcie izolacji BSO elewacyjnej pasami o szer.do 20 cm	m	36,800
12	KNR 9-27 201-5 Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych na ościeżach o szer.ponad 15 cm	m2	7,360
13	KNR 9-27 205-4 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych w miejscach po wycięciu pasów	m2	7,360
30	KNR 9-27 401-4 Malowanie ocieplonych elewacji dwukrotne - po uzupełnieniu ponad cokołem	m2	9,200
14	KNR 4-01 102-6 Wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy polimerowo-cementowej Semmers Betofix	m2	39,600
15	KNR 4-01 103-5 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej Semmers Betofix	m2	39,600
16	KNR 4-01 103-6 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej Semmers Betofix- ogrubienie o 25 mm [RMS=2,5]	m2	39,600
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm - styk ścian z posadzką oraz drzwi balkonowe	m2	6,240
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z gotowych profili aluminiowych	m2	7,920

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
19	KNR 4-01 111-4 Uszczelnienie dylatacji taśmą butylową o szer. 100 mm - na opierzenia blacharskie	m	26,400
20	KNR 4-01 111-4 Uszczelnienie taśmą butylową o szer. 150 mm - do przyległych ścian	m	40,000
21	KNR 4-01 111-1 Wykonanie izolacji podpłytkowej z masy Remmers MB 2K gr. 2 mm	m2	39,600
22	KNR 4-01 111-2 Wykonanie izolacji podpłytkowej z masy Remmers MB 2K gr. 2 mm - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm	m2	39,600
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-3 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym płytek 20x20 cm	m2	39,600
24	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2809-2 Cokoliki z płytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m	36,800
25	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szorstkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych [RMS=0,6;R=1,1]	m2	33,280
26	KNR 7-12 204-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych [RMS=0,6;R=1,1]	m2	33,280
27	KNR 7-12 213-2 Malowanie pędzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych [RMS=1,2;R=1,1]	m2	33,280
28	KNR 9-27 205-4 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na czołach płyt balkonowych	m2	5,280
29	KNR 9-27 303-5 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na ościeżach o szerokości ponad 15 cm	m2	5,280
30	KNR 9-27 401-4 Malowanie ocieplonych elewacji dwukrotne - po uzupełnieniu	m2	5,280
2 Rusztowania			
33	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m	m2	128,000
34	KNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	128,000
35	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -	m-g	198,343

----- Koniec wydruku -----