

Słupsk-ul. Mochneckiego 7

Identyfikator kosztorysu: DNS 25 Mochneckiego 5 wym.poziomów z.i
c.w. z cyrk.i zaworami

W1 Przedmiar robót		wyk.dn: 14.05.2025	str. 1
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją i zaworami		
10	KNNR 3 WACETOB 408-8 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi o średnicy 60 mm	cm	1 630,00
20	KNNR 3 WACETOB 408-9 Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi dopłata za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu-do 90 mm [RMS=3]	cm	1 630,00
30	KNR 4-01 208-2 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 20 cm	szt	35,00
40	KNR 4-01 323-3 Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	50,00
50	KNR 4-01 706-1 Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi, o powierzchni otynkowanego jednego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej	szt	100,00
60	1-1 Spuszczenie i napuszczenie wody do poziomu i pionów wodociągowych-2 krotnie	godz	3,00
70	KNR 2-16 316-3 Izolacja matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego rurociągów o średnicy zewnętrznej pow.102 mm, 1 warstwa, gr.isolacji 40-50 mm-demontaż [R=0,3;S=0,5]	m2	64,38
80	1-1 Utylizacja izolacji <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	kpl	1,00
90	KNR 2-15 108-2 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm-demontaż [R=0,75]	kpl	0,50
100	KNR 4-02 114-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	m	92,00
110	KNR 4-02 114-2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	m	174,00
120	KNR 4-02 114-3 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	m	142,00
130	KNR 4-02 133-1 Demontaż zaworu przelotowego, regulacyjnego i filtra o średnicy 15 mm	szt	51,00
140	KNR 4-02 133-2 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm	szt	35,00
150	KNR 4-02 133-3 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 50 mm	szt	2,00
160	KNR 2-15 108-2 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm	kpl	0,50
170	KNR 4-02 120-2 Demontaż i montaż zaworu ze złączka do węża o średnicy 15-20 mm	szt	1,00
180	KNR 4-02 WACETOB 126-1 Demontaż i montaż wodomierza o średnicy 15 mm-dla sprzątaczek	szt	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
190	KNR 2-15 112-6 Zawory przelotowe kulowe gwintowane z dławicą i śrubunki mosiężne o średnicy 50 mm-zimna woda	szt	2,00
200	KNR 2-15 WACETOB 132-6 Zawory antyskażeniowe gwintowane instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm-zimna woda	szt	1,00
210	KNR 2-15 WACETOB 111-1 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm	m	32,00
220	KNR 2-15 WACETOB 111-2 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m	60,00
230	KNR 2-15 WACETOB 111-3 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 32 mm	m	90,00
240	KNR 2-15 WACETOB 111-4 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 40 mm	m	84,00
250	KNR 2-15 WACETOB 111-5 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 50 mm	m	50,00
260	KNR 2-15 WACETOB 111-6 Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 63 mm	m	92,00
270	KNR 2-15 WACETOB 119-6 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63 mm	szt	8,00
280	KNR 2-15 WACETOB 119-5 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50 mm	szt	4,00
290	KNR 2-15 WACETOB 119-4 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40 mm	szt	4,00
300	KNR 2-15 WACETOB 119-3 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32 mm	szt	4,00
310	1-1 Sprawdzanie trasy przewodów elektrycznych itp. pod izolacją stropów-przyrządami specjalistycznymi <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	kpl	1,00
320	KNR 5-08 701-4 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych o ciężarze do 1 kg na stropie - 2 mocowania - pod rurociągi poziome	szt	96,00
330	KNR 0-34 IGM 101-20 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.40 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 65 mm	m	46,00
340	KNR 0-34 IGM 101-20 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.30 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 54 mm	m	25,00
350	KNR 0-34 IGM 101-19 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.30 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm	m	42,00
360	KNR 0-34 IGM 101-19 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.30 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 35 mm	m	45,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
370	KNR 0-34 IGM 101-11 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.20 mm , średnica zewnętrzna rurociągu 27 mm	m	30,00
380	KNR 0-34 IGM 101-10 Izolacja rurociągów otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi gr.20 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 21 mm	m	32,00
390	KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 28 mm	m	30,00
400	KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 35 mm	m	45,00
410	KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 42 mm	m	42,00
420	KNR 0-34 IGM 101-7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 54 mm	m	25,00
430	KNR 0-34 IGM 101-8 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm, średnica zewnętrzna rurociągu 65 mm	m	46,00
440	KNR 4-02 118-3 Demontaż i montaż zaworu przelotowego i śrubunku o średnicy 50 mm	szt	4,00
450	KNR 4-02 111-3 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 50 mm-w rozdzielni [R=0,6]	szt	1,00
460	KNR 4-02 111-2 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25 mm-w rozdzielni [R=0,6]	szt	1,00
470	KNR 2-15 112-6 Filtr do wody o średnicy 50 mm FS-w rozdzielni	szt	1,00
480	KNR 2-15 112-6 Zawory przelotowe gwintowane z dławicą, zwrotne gwintowane i śrubunek mosiężny o średnicy 50 mm-w rozdzielni	szt	3,00
490	KNR 2-15 112-3 Zawory przelotowe gwintowane z dławicą i półśrubunkiem, zwrotne i filtr FS o średnicy 25 mm-w rozdzielni	szt	3,00
500	KNR 2-20 312-1 Termomanometr-w rozdzielni [R=0,5]	szt	2,00
510	KNR 2-15 WACETOB 132-2 Zawory przelotowe gwintowane z dławicą w instalacji wodociągowej z alupex o średnicy 20 mm-w rozdzielni	szt	2,00
520	KNR 0-31 IGM 101-2 Rurociągi z alupex układane na przegrodach w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu 20 mm -w rozdzielni	m	4,00
530	KNR 4-02 133-2 Demontaż zaworu Oventrop o średnicy 25 mm	szt	1,00
540	KNR 2-15 WACETOB 132-3 Zawory przelotowe Oventrop-z odzysku + śrubunek mosiężny instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm	szt	2,00
550	KNR 2-15 WACETOB 132-6 Zawory przelotowe kulowe gwintowane z dławicą i śrubunki mosiężne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm-podział na strony	szt	4,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
560	KNR 2-15 WACETOB 132-3 Zawory przelotowe gwintowane z dławicą i śrubunki mosiężne w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm-podział na strony	szt	4,00
570	KNR 2-15 WACETOB 132-4 Zawory przelotowe kulowe gwintowane z dławicą i śrubunki mosiężne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 32 mm	szt	36,00
580	KNR 2-15 112-4 Złączki gebo o średnicy 32 mm	szt	4,00
590	KNR 2-15 WACETOB 132-3 Zawory przelotowe kulowe gwintowane z dławicą i śrubunek mosiężny instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm [R=2]	szt	32,00
600	KNR 2-15 WACETOB 132-3 Śrubunek mosiężny w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 25 mm	szt	4,00
610	KNR 2-15 WACETOB 132-2 Zawory przelotowe kulowe gwintowane z dławicą w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 mm	szt	2,00
620	KNR 2-15 WACETOB 132-1 Zawory przelotowe kulowe gwintowane z dławicą i śrubunki mosiężne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 15 mm [R=2]	szt	36,00
630	KNR 2-15 WACETOB 130-1 Zawory Aquastrom T plus o średnicy 15 mm-z odzysku	szt	17,00
640	KNR 2-45 112-1 Filtry do wody o średnicy 15 mm-z odzysku	szt	17,00
650	KNR 2-15 112-1 Śrubunki o średnicy 15 mm	szt	4,00
660	KNR 2-15 WACETOB 128-1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych-poziomy i pionowy	m	1 122,00
670	KNR 2-15 WACETOB 127-1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach mieszkalnych	m	1 122,00

----- Koniec wydruku -----