

Przedmiar

Przedmiot kosztorysu: Docieplenie ściany szczytowej

Lokalizacja: ul. Poniatowskiego 34

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Nad Słupią"
Al. 3-go Maja 37A/28, 76-200 Słupsk

Opracowany przez:

Cena kosztorysowa:	0,00 zł
VAT (8%):	0,00 zł
Cena kosztorysowa + VAT:	0,00 zł

słownie: zero zł 0/100

Rob.	0,00 zł	
Mat:	0,00 zł	
Spr:	0,00 zł	
Kp:	0,00 zł	0,00%
Z:	0,00 zł	0,00%
Kz:	0,00 zł	0,00%
Razem:	0,00 zł	

Poziom cen: III kw. 2025r

Kosztorys sporządził

Data: 01.08.2025

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 01.08.2025 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Prace dociepleniowe		
1	KNR 9-27 101-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	3,600
2	KNR 9-27 101-2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	3,600
3	KNR 4-01 WACETOB 545-8 Rozebranie parapetów oraz pasa elewacyjnego z blachy	m2	2,505
4	KNR 9-27 101-4 Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate	m2	93,070
5	KNR 9-27 101-7 Gruntowanie powierzchni ścian jednokrotne - tynk	m2	93,070
6	KNR 9-27 101-7 Gruntowanie powierzchni ścian jednokrotne - tynk - środek antygłonowy	m2	93,070
7	KNR 9-27 201-1 Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych grub. 15 cm na ścianach	m2	59,950
8	KNR 9-27 206-2 Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły	szt	359,700
9	KNR 9-27 201-1 Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych grub. 10 cm na ścianach	m2	33,120
10	KNR 9-27 206-2 Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły	szt	198,720
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,305
12	KNR 9-27 205-1 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach	m2	93,070
13	KNR 9-27 203-2 Montaż narożników ochronnych prostych mocowanych w narożach	m	20,000
14	KNR 9-27 301-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ścianach	m2	93,070
15	KNR 9-27 401-3 Malowanie ocieplonych elewacji dwukrotne - ściany	m2	93,070
2	Rusztowanie		
16	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m	m2	121,900
17	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	121,900
18	KNR 9-27 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robot -	m-g	183,266

---- Koniec wydruku ----

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość	CJR	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Prace dociepleniowe							
1	KNR 9-27 101-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie				m2		3,600	
Mat	Razem robocizna	0,084	r-g	0,302				
	Folia malarska	1,23	m2	4,428				
	Materiały pomocnicze	6	%M					
	Razem poz. 1							
2	KNR 9-27 101-2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie				m2		3,600	
	Razem robocizna	0,037	r-g	0,133				
	Razem poz. 2							
3	KNR 4-01 WACETOB 545-8 Rozebranie parapetów oraz pasa elewacyjnego z blachy				m2		2,505	
	Razem robocizna	0,3	r-g	0,752				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
	Razem poz. 3							
4	KNR 9-27 101-4 Oczyszczenie i zmycie podłoża ręczne - powierzchnie porowate				m2		93,070	
	Razem robocizna	0,255	r-g	23,733				
	Razem poz. 4							
5	KNR 9-27 101-7 Gruntowanie powierzchni ścian jednokrotne - tynk				m2		93,070	
Mat	Razem robocizna	0,083	r-g	7,725				
	Preparat antyglonowy	0,2	kg	18,614				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem poz. 5							
6	KNR 9-27 101-7 Gruntowanie powierzchni ścian jednokrotne - tynk - środek antyglonowy				m2		93,070	
Mat	Razem robocizna	0,083	r-g	7,725				
	Preparat gruntujący	0,2	kg	18,614				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem poz. 6							
7	KNR 9-27 201-1 Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych grub. 15 cm na ścianach				m2		59,950	
Mat	Razem robocizna	1,23	r-g	73,739				
	Zaprawa klejąca	3,69	kg	221,216				
	Płyty styropianowe 15 cm	1,06	m2	63,547				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,027	m-g	1,619				
	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,022	m-g	1,319				
Razem poz. 7								
8	KNR 9-27 206-2 Mocowanie płyt dyblami - kolkowanie do podłoża z cegły				szt		359,700	
Mat	Razem robocizna	0,065	r-g	23,381				
	Kołki z trzpieniem stalowym wbijanym (220mm)	1,03	szt	371,000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 8							

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość	CJR	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
9	KNR 9-27 201-1 Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych grub. 10 cm na ścianach				m2		33,120	
Mat	Razem robocizna	1,23	r-g	40,738				
	Zaprawa klejąca	3,69	kg	122,213				
	Płyty styropianowe 10 cm	1,06	m2	35,107				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Wyciąg	0,027	m-g	0,894				
	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,022	m-g	0,729				
Razem poz. 9								
10	KNR 9-27 206-2 Mocowanie płyt dyblami - kołkowanie do podłoża z cegły				szt		198,720	
Mat	Razem robocizna	0,065	r-g	12,917				
	Kołki z trzpieniem stalowym wbijanym (180mm)	1,03	szt	205,000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
Razem poz. 10								
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm				m2		3,305	
Mat	Razem robocizna	1,35	r-g	4,462				
	Blacha powlekana płaska	1,23	m2	4,065				
	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	17,2	szt	57,000				
	Zaprawa cementowa M 15	0,001	m3	0,003				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,008	m-g	0,026				
Razem poz. 11								
12	KNR 9-27 205-1 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ścianach				m2		93,070	
Mat	Razem robocizna	0,523	r-g	48,676				
	Siatka z włókna szklanego	1,1	m2	102,377				
	Zaprawa klejąca	2,59	kg	241,051				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Razem poz. 12								
13	KNR 9-27 203-2 Montaż narożników ochronnych prostych mocowanych w narożach				m		20,000	
Mat	Razem robocizna	0,188	r-g	3,760				
	Kątownik aluminiowy z siatką	1,09	m	21,800				
	Zaprawa klejąca	0,56	kg	11,200				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Razem poz. 13								
14	KNR 9-27 301-1 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na ścianach				m2		93,070	
Mat	Razem robocizna	0,47	r-g	43,743				
	Preparat gruntujący	0,03	dm3	2,792				
	Mineralna wyprawa tynkarska - ziarno 2.0 mm	1,65	kg	153,566				
Spr	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Wyciąg	0,011	m-g	1,024				
	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,006	m-g	0,558				
Razem poz. 14								

Nr	Nazwa				Jednostka miary	Ilość	CJR	
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
15	KNR 9-27 401-3 Malowanie ocieplonych elewacji dwukrotne - sciany				m2		93,070	
	Razem robocizna	0,173	r-g	16,101				
Mat	Elewacyjna farba silikonowa	0,42	kg	39,089				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
	Razem poz. 15							
	Razem roz.							
2	Rusztowanie							
16	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 16 m				m2		121,900	
	Razem robocizna	0,36	r-g	43,884				
Mat	Płyty pomostowe robocze	0,0061	m2	0,744				
	Płyty pomostowe komunikacyjne	0,0002	m2	0,024				
	Bale iglaste obrzynane gr.50mm kl.II	0,00011	m3	0,013				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl II	0,00013	m3	0,016				
	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	0,00018	m3	0,022				
	Haki do muru	0,012	kg	1,463				
	Drut stal.okr.miękki (Na) d:3mm	0,009	kg	1,097				
	Gwoździe budowlane okr.gołe	0,0006	kg	0,073				
	Maty (plyty) trzcinowe gr.3.5cm	0,0189	m2	2,304				
	Materiały pomocnicze	1,5	%M					
Spr	Rusztowania ramowe RR-1/30	0,1021	m-g	12,446				
	Razem poz. 16							
17	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych				m2		121,900	
	Razem robocizna	0,032	r-g	3,901				
Mat	Siatka	0,14	m2	17,066				
	Razem poz. 17							
18	KNR 9-27 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -				m-g		183,266	
Spr	Rusztowania ramowe RR-1/30	1	m-g	183,266				
	Razem poz. 18							
	Razem roz.							
	Razem kosztorys							