

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 20.02.2025 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	KNR AT-40 0106-02 Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	779,142
1	KNR AT-40 0401-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa na wyrównanym podłożu z płynnej membrany Hydronylon HN - nakładana ręcznie - podkład (2 WARSTWY)	m2	779,142
2	KNR 2-02 WACETOB 1116-7 ANALOGIA - dopłata za zbrojenie siatką	m2	657,900
1	KNR AT-40 0401-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa na wyrównanym podłożu z płynnej membrany Hydronylon HP - nakładana ręcznie - warstwa wierzchnia	m2	779,142

2 Wymiana instalacji odgromowej

KNR 4-03 WACETOB 1140-1				m	261,800
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w kanale, przewód - płaskownik lub linka w uchwytach					
Razem robocizna	0,105	r-g	27,49		
Razem poz. 14					
KNR 4-03 WACETOB 1138-3				szt	261,000
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim, podłoże - papa na betonie					
Razem robocizna	0,116	r-g	30,28		
Razem poz. 15					
KNR 5-08 WACETOB 604-3				m	261,800
Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim krytym papą na betonie					
Razem robocizna	0,28	r-g	73,30		
Mat Pręt stalowy ocynk.d:7mm	1,04	m	272,27		
Wspornik dachowy	1,01	szt	265,00		
Materiały pomocnicze	2,5	%M			
Razem M+Mp poz. 16					
Razem M+Mp roz.					
Razem M+Mp+S kosztorys					