

W1 Przedmiar robót

POWIATOWSKI EG 0 34

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Remont balkonu		
1	KNR 4-01 WACETOB 812-5 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	18,000
2	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10 cm	m3	2,700
3	KNR 4-04 1101-3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km	m3	1,920
4	KNR 4-04 1101-6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - następne 6 km [S=6]	m3	1,920
5	1-1 Opłata za utylizację gruzu <Kz 0%>	ton	3,840
6	KNR 4-04 509-3 ANALOGIA - Rozebranie na balkonach izolacji podposadzkowej z papy na zakład	m2	18,000
7	KNR 4-04 1101-3 Wywiezienie papy rozbiórkowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport papy samochodem dostawczym na odl.1 km	m3	0,360
8	KNR 4-04 1101-6 Wywiezienie papy rozbiórkowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km - następne 6 km [S=6]	m3	0,360
9	1-2 Opłata za utylizację papy <Kz 0%>	ton	0,198
10	KNR 4-01 535-8 Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,320
11	KNR 4-01 702-5 ANALOGIA Wycięcie izolacji BSO elewacyjnej pasami o szer.do 20 cm	m	19,500
12	KNR 9-27 201-5 Przyklejenie styropianowych płyt izolacyjnych na ościeżach o szer.ponad 15 cm	m2	1,959
13	KNR 9-27 205-4 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na ościeżach	m2	1,959
14	KNR 2-02 WACETOB 608-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa grub. 10 cm	m2	18,600
15	KNR 2-02 WACETOB 608-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa grub. 3 cm	m2	18,000
16	KNR 4-01 102-6 Wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy polimerowo-cementowej Semmers Betofix	m2	18,000
17	KNR 4-01 103-5 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej Remmers Betofix	m2	18,000
18	KNR 4-01 103-6 Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej Remmers Betofix- ogrubienie o 25 mm [RMS=2,5]	m2	18,000
19	KNR K-01 (Koprin wyd.I 2002) 103-2 Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu grubości ponad 5mm z powierzchni poziomych	m2	18,000

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 9-27 205-3 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatką na podłożu z płyt styropianowych mocowanych na stropach	m2	18,000
21	KNR 9-27 303-3 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na stropach	m2	18,000
22	KNR 9-27 401-1 Malowanie ocieplonych elewacji jednokrotne - stropy	m2	18,000
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	4,320
24	KNR 4-01 111-4 Uszczelnienie dylatacji taśmą butylową o szer. 100 mm - na opierzenia blacharskie	m	14,250
25	KNR 4-01 111-1 Wykonanie izolacji podpłytkowej z masy Remmers MB 2K gr. 2 mm	m2	18,000
26	KNR 4-01 111-2 Wykonanie izolacji podpłytkowej z masy Remmers MB 2K gr. 2 mm - dodatek za zwiększenie grubości o 1 mm	m2	18,000
27	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-3 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym. płytek 20x20 cm	m2	18,000
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2809-2 Cokołiki z płytek o wymiarach 12.5x25 cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2	m	19,590
29	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych [RMS=0,6;R=1,1]	m2	12,540
30	KNR 7-12 204-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania chloroakuczkowe) konstrukcji kratowych [RMS=0,6;R=1,1]	m2	12,540
31	KNR 7-12 213-2 Malowanie pędzlem (emalie chloroakuczkowe) konstrukcji kratowych [RMS=1,2;R=1,1]	m2	12,540
32	KNR 4-01 426-2 Rozebranie - deski w balustradzie	m2	5,472
33	KNR 4-01 428-4 Rozebranie legarów	m	10,200
34	KNR 4-01 WACETOB 415-5 ANALOGIA - Montaż desek kompozytowych 240x15x2,5 cm	m2	5,472
2 Prace uzupełniające			
35	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys. do 10 m	m2	128,000
36	KNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	128,000
37	KNR 9-27 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót -	m-g	116,571

----- Koniec wydruku -----