

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mochnackiego 16 w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
		REMONT ELEWACJI		
		REMONT ELEWACJI ŚCIANY OD STRONY BALKONÓW		
		REMONT ELEWACJI ŚCIANY OD STRONY BALKONÓW - RUSZTOWANIA		
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m	m2	80
2	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	80
3	Kalkulacja indywidualna	Praca rusztowań	kpl	1
		REMONT ELEWACJI - BALKONÓW - SUFITY - SPODY BALKONÓW		
4	Kalkulacja indywidualna	Ręczne czyszczenie korozji prętów zbrojeniowych + roboty renowacyjne, miejscowe reperacje	m2	17,92
5	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	25,061
6	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	25,061
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	25,061
8	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych - 5 cm (na spodzie balkonu)	m2	25,061
9	KNR 0-23 2612/05	Ocieplenie ścian budynków z betonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	112,775
10	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	25,061
11	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	25,061
12	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	25,061
13	KNR-W 2-02 1519/02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową dwukrotnie	m2	25,06
14	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	59
15	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	58
		REMONT ELEWACJI BALKONÓW - CZOŁA BALKONÓW		
16	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	6,405
17	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	6,405
18	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	6,405
19	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER - montaż kapinosów	m	21,35
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,4
21	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1 km ponad 1km do 11 km	m3	0,4
22	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl	1
		REMONT POSADZEK I BALUSTRAD BALKONÓW		
		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
23	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	16
24	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego	m	18,85
25	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	25,06
26	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	25,06
27	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie izolacji z papy na betonie na zakład	m2	25,06
28	KNR 4-01 0429/01	Rozbiórki polep stropów drewnianych Analogia - rozebranie docieplenia i izolacji balkonów (styropianu)	m2	25,06
29	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2	12,38

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mochnackiego 16 w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,93
31	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 5 km	m3	1,93
32	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	1,93
Robory remontowe balkonów				
33	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - warstwa spadkowa	m2	25,061
34	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - Remmers	m2	25,061
35	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	25,061
36	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - od 6 cm (3,5 cm)	m2	25,06
37	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	25,06
38	Kalkulacja indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - Remmers	m2	25,06
39	Kalkulacja indywidualna	Montaż taśmy uszczelniającej - analogia wklejenie taśmy uszczelniającej Remmers	m	18,85
40	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	12,383
41	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER - analogia - wklejenie taśmy Remmers	m	21,35
42	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt styropianowych - analogia wklejenie styropianu na wysokości cokołu	m2	3,97
43	KNR 0-23 2612/07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	5,96
44	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	5,96
45	KNR 0-23 0931/04	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ościeżach o szerokości do 30cm	m2	5,96
46	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	25,06
47	KNR 0-12 1118/09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	25,06
48	KNR 0-12 1120/02	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokości 10cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	27,25
Remont balustrad				
49	Kalkulacja indywidualna	Modernizacja - wymiana sposobu mocowania balustrad balkonowych (mocowanie do czoła)	szt	10
50	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	46,97
51	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	46,97
52	KNR 4-01 1212/06	Miniowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	46,97
53	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	46,97
54	Kalkulacja indywidualna	Montaż deski doczołowej do balustrad	mb	42,7
Razem				
Podatek VAT 8%				